

# FORMULARZ OFERTY

## DANE OFERENTA:

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | PEŁNA NAZWA           |  |
| 2. | ADRES SIEDZIBY        |  |
| 3. | NUMER TELEFONU I FAXU |  |
| 4. | ADRES E-MAIL          |  |

**ZADANIE 1. Renowacja pomieszczeń – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Konopnickiej 8.**

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia   | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
|----|--|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 1  | 2  | 3             | 4            | 5         | 6              |
|    | <p><b><u>PRACA PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zabezpieczenie podłóg, sprzętu i mebli folią;</li> <li>▪ zabezpieczenie okien i glazur folią malarską;</li> <li>▪ demontaż i utylizacja kratki wentylacyjnych;</li> <li>▪ demontaż opraw oświetleniowych;</li> <li>▪ usunięcie posadzki z tworzyw sztucznych (dywanowych) w głównym pomieszczeniu;</li> <li>▪ usunięcie zewnętrznej warstwy kleju, zaprawy z powierzchni podłóg po usunięciu posadzki z tworzyw sztucznych (dywanowych) w głównym pomieszczeniu;</li> <li>▪ skucie i uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach zagrybionych;</li> <li>▪ dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m<sup>2</sup> metodą nałożenia środków grzybobójczych;</li> <li>▪ usunięcie farb, przecieranie, wyrównanie, wygładzenie i gruntowanie powierzchni istniejących tynków wewnętrznych;</li> <li>▪ wywiezienie gruzu budowlanego i innych materiałów zbędnych pozostałych po pracach renowacyjnych.</li> <li>▪ wyniesienie z obecnej lokalizacji filii przy ul. Poznańskiej 127A w Ożarowie Mazowieckim (05-850), transport i ponowne ustawienie mebli w nowej lokalizacji przy ul. Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim (05-850) po zakończonych pracach renowacyjnych i instalacyjnych;</li> </ul> <p><b><u>PRACE RENOWACYJNE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej;</li> <li>▪ gruntowanie podłogi;</li> <li>▪ ułożenie nowej posadzki (bez warstwy izolacyjnej) z homogenicznej, odpornej na ścieranie, wgniecenia, brud oraz zarysowania wykładziny winylowej typu „iQ Optima Tarkett” albo równoważnej wraz z tzw. wywinięciem na ścianę (zamiast listew przypodłogowych) – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;</li> <li>▪ montaż listew progowych metalowych;</li> <li>▪ dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (ścian i sufitów) odporną na zaplamienia farbą emulsyjną – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;</li> <li>▪ dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną – kolor do uzgodnienia z</li> </ul> |               |              |           |                |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>Zamawiającym;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych farbą emulsyjną – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</li> </ul> <p><b><u>PRACE INSTALACYJNE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ montaż dwóch ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym i wypełnieniem, w tym jedna ścianka w pomieszczeniu głównym wraz z montażem nowych drzwi wewnętrznych;</li> <li>▪ mycie i ponowny montaż posiadanych opraw oświetleniowych;</li> <li>▪ montaż nowych krętek wentylacyjnych;</li> <li>▪ wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego;</li> <li>▪ wymiana odcinka rury z PCV lub cPVC o śr. 15 mm;</li> <li>▪ wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych;</li> <li>▪ montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką;</li> <li>▪ montaż zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce (spełniające wymogi dla obiektu ochrony zdrowia) wraz z ułożeniem płytek ceramicznych na ścianie przy której będzie zainstalowany – od podłogi do wysokości ~ 50 cm nad zlewozmywakiem;</li> <li>▪ wymiana elementów zestawu umywalkowego – syfon z tworzywa;</li> <li>▪ montaż trójnika z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi;</li> <li>▪ kompleksowe wykonanie podejścia z rur PCV o śr. 75 mm łączonych metodą klejenia;</li> <li>▪ wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 obmiar ~ 25.00 płytek;</li> <li>▪ uzupełnienie posadzki o powierzchni ~ 5 m<sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych 15x15 cm obmiar ~ 5.43 m<sup>2</sup></li> </ul> |  |  |  |  |
| <p><b>Całkowity koszt wykonania z materiałami i wyposażeniem :</b></p>  |  |  |  |  |

.....  
*data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**ZADANIE 2. Renowacja pomieszczeń – Błonie (05-870), ul. Lesznowska 20A.**

| Lp  | Opis przedmiotu zamówienia   | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---|--|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 1   | 2  | 3             | 4            | 5         | 6              |
|   | <p><b>PRACE RENOWACYJNE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ usunięcie i utylizacja posadzki dywanowej w gabinecie;</li> <li>▪ wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej, a następnie gruntowanie podłoża;</li> <li>▪ ułożenie w 2 pomieszczeniach nowej posadzki (bez warstwy izolacyjnej) z homogenicznej, odpornej na ścieranie, wgniecenia, brud oraz zarysowania wykładziny winylowej typu „iQ Optima Tarkett” albo równoważnej wraz z tzw. wywinięciem na ścianę (zamiast listew przypodłogowych) – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;</li> <li>▪ ułożenie w gabinecie posadzki z wykładzin tekstylnych (płytki) wraz z montażem listew przyściennych z tworzyw sztucznych – profile wypełnione wykładziną – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;</li> <li>▪ demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego i zaworu grzejnikowego, a następnie wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego wraz z próbą jego szczelności i wymianą termostatu grzejnikowego;</li> <li>▪ montaż listew progowych metalowych;</li> <li>▪ demontaż i utylizacja ścianki z płyt gipsowo-kartonowych w jednym z pomieszczeń.</li> <li>▪ montaż rolet metalizowanych jednostronnie wraz z prowadnicami na powierzchni skrzydeł okiennych o wym. 0,66 x 0,70 m na 4 oknach x 4 skrzydła – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;</li> <li>▪ montaż rolety metalizowanej jednostronnie wraz z prowadnicami na skrzydle okiennym 1,06 x 1,36 m – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;</li> </ul> |               |              |           |                |
| <b>Całkowity koszt wykonania z materiałami i wyposażeniem :</b> |  |               |              |           |                |

.....  
*data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**ZADANIE 3. Montaż elementów systemu łączności radiowej – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Konopnickiej 8 oraz demontaż urządzeń systemu łączności i urządzeń monitoringu – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Poznańska 127A.**

| Lp  | Opis przedmiotu zamówienia  | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---|---|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 1   | 2   | 3             | 4            | 5         | 6              |
|   | <p><b><u>PRACE INSTALACYJNE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ montaż i wykonanie instalacji anteny do łączności radiowej na budynku przy ul. Konopnickiej 8, (05-850) Ożarów Mazowiecki wraz z zapewnieniem wszelkich niezbędnych do tego elementów w postaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ anteny bazowej VHF CX-160 3/4 160-164MHz 146cm;</li> <li>○ kabla koncentrycznego 50 Ohm RG-213;</li> <li>○ masztu antenowego aluminiowego 3 metrowego;</li> <li>○ innych niezbędnych materiałów instalacyjnych jak złącza, uchwyty, śruby, itp.</li> </ul> </li> <li>▪ niezbędne programowanie i dostrojenie anteny zgodne z wymaganiami łączności radiowej działającej w Rejonie Operacyjnym Państwowego Ratownictwa Medycznego.</li> </ul> <p><b><u>PRACE DEINSTALACYJNE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ demontaż wszystkich elementów instalacji łączności radiowej oraz instalacji monitoringu wizyjnego z budynku przy ul. Poznańskiej 127A, (05-850) Ożarów Mazowiecki w postaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ anteny bazowej;</li> <li>○ kabli koncentrycznych;</li> <li>○ masztu antenowego;</li> <li>○ kamer monitoringu;</li> <li>○ innych materiałów użytych podczas instalacji powyższych.</li> </ul> </li> </ul> |               |              |           |                |
| <b>Całkowity koszt wykonania z materiałami i wyposażeniem :</b> |   |               |              |           |                |

.....  
*data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

**ZADANIE 4. Demontaż wiaty samochodowej – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Poznańska 127A; jej transport i ponowny montaż – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Konopnickiej 8.**

| Lp  | Opis przedmiotu zamówienia   | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
|---|--|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 1   | 2  | 3             | 4            | 5         | 6              |
|   | <p><b><u>PRACE DEINSTALACYJNE I TRANSPORTOWE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bezpieczny demontaż metalowej wiaty samochodowej znajdującej się przy budynku w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Poznańska 127A – Zamawiający dopuszcza demontaż wiaty na poszczególne elementy/sekcje;</li> <li>▪ zabezpieczenie przed wszelkimi uszkodzeniami do transportu zdemontowanej wiaty;</li> <li>▪ transport środkami oferenta (przystosowanymi do prawidłowego i bezpiecznego transportu) wiaty samochodowej do nowej lokalizacji w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konopnickiej 8;</li> <li>▪ oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały do prawidłowego demontażu, zabezpieczenia i transportu wiaty.</li> </ul> <p><b><u>PRACE INSTALACYJNE:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prawidłowy montaż wszystkich elementów przetransportowanej wiaty samochodowej na miejscu parkingowym w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konopnickiej 8 – wskazanym dokładnie przez Zamawiającego;</li> <li>▪ oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały do ponownej instalacji wiat samochodowej;</li> <li>▪ zainstalowana wiat samochodowa musi zachować wszystkie wymiary i właściwości jak przed demontażem – odstępstwa są możliwe jedynie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.</li> </ul> |               |              |           |                |
| <b>Całkowity koszt wykonania z materiałami i wyposażeniem :</b> |  |               |              |           |                |

.....  
*data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*